
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szymbów i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GORAJEC STARA WIEŚ DZ. NR EWID. 964
ADRES INWESTYCJI : GMINA RADECZNICA
INWESTOR : GMINA RADECZNICA
ADRES INWESTORA : 22-463 RADECZNICA UL. B. PRUSA 21
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. WALDEMAR ŁACEK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : JAROSŁAW WACHOWICZ
DATA OPRACOWANIA : 02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GORAJEC STARA WIEŚ					
1	45000000-7	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GORAJEC STARA WIEŚ			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim W KM ROBOCZYM 0+500 do km 0+855	km		
d.1.	0119-04				
1		0.355	km	0.355	
				RAZEM	0.355
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		355*3.3	m ²	1171.500	
				RAZEM	1171.500
1.2	45222000-9	PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0106-05				
2		355*3.2	m ²	1136.000	
				RAZEM	1136.000
4	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0105-08				
2		poz.3	m ²	1136.000	
				RAZEM	1136.000
1.3	45230000-8	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych AŻUROWYCH PODWÓJNIE ZBROJONYCH TYPU JOMB 75*300*12 CM z wypełnieniem spoin I WNEK	m ²		
d.1.	0309-05				
3	analogia	PODSYPKĄ CEMENTOWO - PIASKOWĄ 355*3.0	m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm-PODSYPKA DO WYPEŁNIENIA SZCZELIN I WNEK W PŁYTACH	m ²		
d.1.	0105-08				
3	analogia	Krotność = 2 355*0.3	m ²	106.500	
				RAZEM	106.500
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-PROFILOWANIE Z DOGĘSZCZENIEM POBOCZY Z GRUNTU RODZIMEGO UZYSKANEGO Z	m ²		
d.1.	0506-07				
4		PROFILOWANIA PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE SZER DO 0,5 M 355*0.5*2	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000